

Inventarisatie locaties ondergrondse containers gemeente Heerde

In totaal zijn 23 locaties onderzocht waarvan zijn 12 locaties afgevallen die veelal door kabels en leidingen en of geen grond van de gemeente niet geschikt waren.

De 11 overgebleven locaties zijn volgens de Klic (Kadaster) vrij van kabels en leidingen. Dit sluit niet uit dat kabels en leidingen in de grond kunnen afwijken van zoals ze op tekening staan vermeld. Om een locatie definitief vrij voor plaatsen te kunnen geven, moet er eerst een proefsleuf op de locatie worden gegraven. Dit is voor deze inventarisatie niet gedaan.

Verder is voor de locatiebepaling van de ondergrondse containers rekening gehouden met de volgende aspecten:

Algemene criteria

- De locaties zijn strategische en op logische plekken aan uitvalswegen gekozen.
- Omdat het overloop containers betreft krijgen alle adressen toegang op alle ondergrondse containers binnen de gemeente Heerde zowel nieuw als bestaande containers. Met uitzondering ondergrondse container die op terrein van derden staan.

Civiel technische criteria

- Locaties moeten vrij zijn van kabels, leidingen en rioleringen.
- De containerlocatie mag zich niet achter een parkeerplaats bevinden, waardoor de container over de auto heen getild moet worden.
- Containers moeten tenminste 2 meter verwijderd blijven van openbare verlichting of andere objecten.
- Containers moeten op gemeentegrond worden geplaatst.

Groen

- Bij naastgelegen bomen wordt rekening gehouden met een graafafstand van minimaal 2 meter. Dit om beschadiging van boomwortels te voorkomen.
- Groenpercelen worden zoveel mogelijk ontzien, echter is het niet uit te sluiten dat hiervan moet worden afgeweken. Indien een container in het groen wordt geplaatst, wordt ernaar gestreefd om snippergroen zoveel mogelijk te voorkomen en hagen niet te onderbreken.

Veiligheid

- Verkeerstechnisch moet de container veilig geledigd kunnen worden.
- Bij het bepalen van een locatie moet rekening worden gehouden met de verkeerssituatie ter plaatse, zodat de doorstroming zo min mogelijk wordt belemmerd.
- De containerlocatie moet voor de inzamelaar voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn en op een veilige wijze kunnen worden bereikt. De noodzaak tot achteruitrijden en de aanwezigheid van doodlopende straten kunnen mogelijk een containerlocatie ongeschikt maken.

Stedenbouwkundig

- Plaatsen in hoogteverschillen (flauwe taluds) zo veel mogelijk voorkomen.
- Containers moeten standaard minimaal 50 cm vanaf de trottoirband worden geplaatst, tussen de weg en de container moet tenminste één tegel (30x30 cm) en een trottoirband, breedte 20 cm zitten.

- Containers (zuilen) worden niet binnen een afstand van 2 meter van een gevel van een woning of gebouw geplaatst
- Er is gekeken om zoveel mogelijk hinder voor omwonenden te voorkomen.
- De containerlocatie is voor bewoners voldoende bereikbaar en is veilig en toegankelijk. De ondergrondse containers zijn goed bereikbaar voor voetgangers, fietsers en auto's.

Inzameling

- De doorrijdhoogte voor het inzamelvoertuig moet minimaal 4 meter zijn.
- Draaicirkels van kraancontainerwagens kunnen een belemmering zijn om een locatie te bereiken en de locatie daarmee ongeschikt maken.
- Het inzamelvoertuig moet veilig kunnen stoppen en werken.
- Containers moeten zo gesitueerd kunnen worden, dat bij het ledigen geen schade aan bomen, lantaarnpalen, verkeersborden en inzamelvoertuig kan optreden.
- Om de container verantwoord te kunnen legen, bedraagt de afstand van de container tot het inzamelvoertuig bij voorkeur minimaal 2 meter tot maximaal 6 tot 7 meter.
- De vrije hoogte boven de container dient minimaal 8 meter en boven de auto minimaal 12 meter te bedragen.

Ondergrondse container locaties

Locatie	Fractie	ROVAnr	Locatie naam	Plaats
1	Rest		Vlijtweg	Wapenveld
2	Rest		Flessenbergweg	Wapenveld
3	Rest		Wapenvelderkerkweg	Wapenveld
4	Rest		Roskamp	Heerde
5	Rest		Molenweg	Heerde
6	Rest		Klaverweg	Heerde
7	Rest		Terpweg	Heerde
8	Rest		Keuterstraat	Heerde
9	Rest		Wezeweg thv Bornkamp	Heerde
10	Rest		Kerkweg hk Meester v Voorstweg	Vorchten
11	Rest		Veesser Enkweg	Veessen

